

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 03/2017****ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2017**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21^η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ' αριθμ. 3/2017 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 7448/17-2-2017 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου οι κ.κ. : 1) Αντωνόπουλος Αθανάσιος, Αναπληρωτής της Προέδρου του Συμβουλίου, 2) Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 3) Ζόμπολος Χρήστος, 4) Κατσαράκης Πέτρος, 5) Λεβέντη Ναταλία, 6) Λύρας Παναγιώτης 7) Μπιτσάνης Νικόλαος, 8) Ξανθάκη Αθηνά, 9) Τσιφιλιτάκος Δημήτριος και 10) Ψυλάκη Μαρία.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Φοίφα Τασία Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Γαϊτάνης Φώτιος, 3) Θωμόπουλος Δημήτριος, 4) Κοκκίνη Ευαγγελία και 5) Μητσέας Δημήτριος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, εν απουσία της Προέδρου, ο Αναπληρωτής αυτής κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Αναπληρωτή της Προέδρου του Συμβουλίου και Προεδρεύοντα της συνεδρίασης για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση μελέτης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Καλαμάτας».

Εισηγούμενος το θέμα ο αναπληρωτής της Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 6005/9-2-2017 εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο "Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Καλαμάτας"

ΣΧΕΤ.: α) Το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 (Ν. Καλλικράτη)

Εισηγούμεστε την έγκριση της υπ. αριθ. 4/2017 μελέτης με τίτλο "Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Καλαμάτας", προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ και με Κ.Α. 30.7323.77

Συν/να : η 4/2017 μελέτη του έργου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Τεχνική Έκθεση και η Τεχνική Περιγραφή της υπ' αρ. 4/2017 συνημμένης στο παραπάνω έγγραφο μελέτης έχουν αναλυτικά ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες βελτίωσης της βατότητας των κεντρικών αλλά και δευτερευόντων δρόμων της πόλεως Καλαμάτας, καθώς και αθλητικών χώρων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στα γήπεδα καλαθοσφαίρισης – πετοσφαίρισης που χρήζουν παρεμβάσεων . Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να γίνουν τα εξής :

A. Ανακατασκευές νέων ταπήτων: τομή με ασφαλτοκόπτη (όπου απαιτείται) καθαίρεση παλαιού τάπητα **με φρέζα** (ή με σκαπτικό μηχάνημα), ισοπεδωτική (όπου απαιτείται), συγκολλητική και κατασκευή ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας.

- 1. Οδός Β. Κων/νου από Αριστομένους - Φαρών – Ακρίτα**
 $(7,70 \times 250,00) + (6,70 \times 210,00) = 1925,00 + 1407,00 = 3332,00 \mu 2$
- 2. Οδός Θεμιστοκλέους και Περικλέους**
 $5,00 \times 26,86 = 134,30 \mu 2$
- 3. Οδός Μπουμπουλίνας από Χρυσοστόμου Σμύρνης έως Χίου**
 $6,00 \times 70,00 = 420,00 \mu 2$
- 4. Οδός Αριστοδήμου από Περρωτού έως Καίσαρη**
 $3,70 \times 200,00 = 740,00 \mu 2$

5. Οδός Αναγνωσταρά από Βαλαωρίτου έως Καίσαρη
4,10 X 190,00 = 779,00 μ²
6. Οδός Αρχιμήδους από Αθηνών έως Γαργαλιάνων
5,50 X 350,00 = 1925,00 μ²
7. Οδός Ελύτη από Ναυαρίνου έως Σανταρόζα
(7,90 X 11,50) + (8,30 X 10,80) + (3,80 X 27,00) + (9,345 X 4,485) = 325,00 μ²
8. Οδός Μητροπολίτου Μελετίου από Παλαιολόγου έως Φαρών (κεντρική λωρίδα)
5,10 X 100,00 = 510,00 μ²
9. Οδός Παπαφλέσσα (κόμβος νέας περιμετρικής οδού) 200,00 μ²
10. Οδός Λακωνικής (νότια ανατολικού κέντρου) από το ύψος του κτηνιατρείου – αρτοποιία Γαληνέα έως Κλυταιμνύτρας (Κουρκουτά)
(7,40 X 50,00) + (8,50 X 45,00) = 752,50 μ²
11. Οδός Λακωνικής από Μεγ. Αλεξάνδρου έως Παλαιολόγου
7,50 X 75,00 = 562,50 μ²
12. Οδός Κορώνης από Λεωνίδου – Βουλγαροκτόνου προς Υψηλάντου
7,00 X 115,00 = 805,00 μ²
13. Οδός Σανταρόζα από προηγούμενη ασφαλτόστρωση – Βουλγαροκτόνου προς Υψηλάντου
5,00 X 32,00 = 160,00 μ²
14. Οδός Νέδοντος (παλαιό Δημαρχείο) 7,50 X 30,00 = 225,00 μ²

ΣΥΝΟΛΟ Α : 10.870,30 μ²

Β. Κατασκευές ταπήτων : ασφαλική προεπάλειψη, συγκολλητική στρώση, ισοπεδωτική και αντιολισθηρή στρώση όπου απαιτείται και κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα.

1. Οδός Παπαφλέσσα (κόμβος νέας περιμετρικής οδού) = 500,00 μ²
2. Οδός Μεσολογγίου (Ράχη) από συμβολή με οδό Άριος δυτικά έως σκαλοπάτια
(3,30 X 18,00) + (7,75 X 10,00) + (3,92 X 30,00) + (3,75 X 16,00) = 314,50 μ² X 0,035 μ πάχος ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης X 2,4 = 26,42 T.N ασφαλτομίγματος
3. Οδός 9ου Συντάγματος Πεζικού από Σοφούλη – 6ο νηπιαγωγείο έως Σ. Κοσμόπουλου
10,50 X 165,00 = 1732,50 μ²
4. 1η πάροδος Καβάφη (Ανατολική παραλία) από συμβολή με Καβάφη προς βορρά (1^ο τμήμα)
4,20 X 65,00 = 273,00 μ²
5. Γήπεδα καλαθοσφαίρισης – πετοσφαίρισης 1^{ου}, 7^{ου} Δημοτικών Σχολείων Καλαμάτας, καθώς και στο 2^ο Γυμνάσιο Παραλίας, 1^ο – 2^ο ΕΠΑΛ, Γυμνάσιο – Λύκειο Θουρίας συνολικής επιφάνειας 3500,00 μ²
6. Οδός Αγίου Σπυρίδωνος (Αγριώματα) και προς Άγιο Ραφαήλ = 300,00 μ²

ΣΥΝΟΛΟ Β = 6305,50 μ² ασφαλτοτάπητας επιμετρούμενος σε μ²

ΣΥΝΟΛΟ Β1 = 26,42 T.N ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης για την κάλυψη επιφάνειας οδοστρώματος 314,50 μ²

Γ. Κατασκευές νέων δρόμων : χωματουργικές εργασίες- καθαιρέσεις – εκσκαφές (όπου απαιτείται), κρασπεδόρειθρα (όπου απαιτείται) οδοστρωσία (όπου απαιτείται), καθαίρεση οδοστρώματος, ισοπέδωση με διαμορφωτήρα (όπου απαιτείται), προεπάλειψη και κατασκευή ασφαλτοτάπητα :

- 1. Πάροδος Καβάφη (Ανατολική παραλία)** συνέχιση παρέμβασης από το τέλος του 1^{ου} τμήματος της οδού που προαναφέρεται στους δρόμους της κατηγορίας Β, έως το τέλος αυτού – αδιέξοδο – αλάνα
2^ο τμήμα = $4,00 \times 35,00 = 140,00 \mu^2$, **3^ο τμήμα** (πλάτωμα) = $14,00 \times 20,00 = 280,00 \mu^2$ = 420,00 μ^2 βάση, επάλειψη, τάπητας
- 2. Οδός 9^{ου} Συντάγματος Πεζικού από Ορλάντου έως Σοφούλη**
Εκσκαφές – διαμορφώσεις, κατασκευή υπόβασης, βάσης, προεπάλειψη – ασφαλτοτάπητας
 $10,50 \times 100,00 = 1050,00 \mu^2$ (διαστάσεις οδού)
- 3. Υπαίθριος χώρος στάθμευσης παραπλεύρως δημοτικού κτηρίου Τσίγκου (Άγιος Νικόλαος)**
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας, προεπάλειψη – ασφαλτοτάπητας
 $15,50 \times 18,70 = 289,85 \mu^2$

ΣΥΝΟΛΟ Γ : 1759,85 μ^2

Σύνολο Α + Β + Γ: $10870,30 + 6305,50 + 1759,85 = 18935,65 \mu^2$

Κατά την εκτέλεση του έργου πέραν των προβλεπόμενων από την ΓΣΥ και ΕΣΥ υποχρέωση του αναδόχου είναι :

1. Σχέδιο που θα υποβληθεί στην Τ.Υ. για την εκτροπή της κυκλοφορίας όταν ο δρόμος ανακατασκευάζεται, σε άλλους παράπλευρους δρόμους.
2. Μέτρα ασφαλείας, κυκλοφοριακή ρύθμιση και σήμανση στους υπό συντήρηση δρόμους.
3. Ενημέρωση των δημοτών δυο μέρες πριν την ασφαλτόστρωση του δρόμου τους.
4. Απομάκρυνση όλων των σταθμευμένων αυτοκινήτων με ευθύνη του αναδόχου κατά την εκτέλεση των εργασιών ασφαλτόστρωσης (συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταλελειμμένων τα οποία θα απομακρυνθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά τις ενέργειες του αναδόχου).
5. Να διαθέτει τα απαραίτητα μηχανήματα, οχήματα ή δυνατότητα εργασίας δια χειρών ώστε να μπορεί να ασφαλτοστρώσει δρόμους πλάτους μικρότερου των 3,00μ.
6. Η ασφαλτόστρωση των δρόμων να γίνεται έντεχνα ώστε να επιτυγχάνεται η τέλεια συναρμογή του υφιστάμενου ρείθρου με τον ασφαλτοτάπητα (χωρίς δόντι).
7. Η ζύγιση της συνολικής ποσότητας ασφαλτομίγματος που θα χρησιμοποιηθεί – διαστρωθεί ως ισοπεδωτική στρώση σε κατάλληλη γεφυροπλάστιγγα παρουσία του επιβλέποντος του έργου ή των μελών της επιτροπής παραλαβής αυτού.
8. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα λαμβάνονται δείγματα ελέγχου ποιότητας του ασφαλτομίγματος από τον ανάδοχο παρουσία του επιβλέποντος.

Με τις συγκεκριμένες εργασίες που έχουν προβλεφθεί στη μελέτη, θα επιτευχθεί η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το πλάτος των οδών, η καλύτερη πρόσβαση των δημοτών και η εξυπηρέτηση κατοικιών που υπάρχουν στις περιοχές επέμβασης.

Για την σύνταξη της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν άρθρα (ΟΔΟ), (ΥΔΡ) (ΟΙΚ) από τον πίνακα τιμών μονάδος εργασιών έργων οδοποιίας, υδραυλικών και οικοδομικών του ΥΠΕΧΩΔΕ της 19.03.2013, και νέα άρθρα.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του οικονομικού έτους 2017 με ΚΑ 30.7323.77 και χρηματοδότηση για το έτος 2017 με το ποσό των 400.000,00 € από πιστώσεις Δ.Π.

Επειδή το έργο θα δημοπρατηθεί προβλέπεται δαπάνη ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15% , αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ .../ /2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ / /2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της συγκεκριμένης τεχνικής μελέτης είναι οι εργασίες βελτίωσης των ασφαλτοταπήτων των δημοτικών δρόμων στην πόλη της Καλαμάτας, αθλητικών χώρων σχολείων που χρήζουν παρεμβάσεων, καθώς και η κατασκευή νέων ασφαλτοτάπητων σε υφιστάμενες και σε τμήματα οδών που διανοίχθηκαν πρόσφατα. Σκοπός των συγκεκριμένων εργασιών συντήρησης – ασφαλτόστρωσης των προαναφερόμενων οδών που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση, είναι να επιτευχθεί η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το εύρος των οδών.

Οι προβλεπόμενες εργασίες οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό είναι:

1) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

Προβλέπεται να γίνει εκσκαφή διαμόρφωση επιφάνειας οδοστρώματος στην οδό 9ου Συντάγματος Πεζικού. Εκσκαφή θεμελίων για ρειθοκράσπεδα – αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων, καθώς και καθαίρεση υπερυψωμένου τμήματος οδοστρώματος από σκυρόδεμα επιφάνειας 20,00 μ² στην οδό Οδ. Ελύτη για τη διευκόλυνση απορροής των επιφανειακών υδάτων.

2) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Προβλέπεται να γίνουν :

- A) Σκυροδέματα για ρειθοκράσπεδα – παρεμβάσεις βελτίωσης οδοστρωμάτων όπου κριθεί απαραίτητο.
- B) Υπερύψωση ή ταπείνωση φρεατίων και βανών σε διάφορους δρόμους
- Γ) Καθαίρεση μικρού τμήματος ασφαλτοτάπητα στην οδό 9^{ου} Συντάγματος Πεζικού

Για τον προσδιορισμό της δαπάνης του μεταφορικού έργου (μεταφορά προϊόντων εκσκαφών - καθαίρεσης) έχουν επιλεγθεί: σε αστικές περιοχές – απόσταση 16 χλμ, ήτοι (0,21 + 0,03 σταλία) X 16 χλμ = 3,84 €/μ3.

3) ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Προβλέπεται να γίνουν

- A) Υπόβαση και βάση με θραυστό υλικό λατομείου στην οδό 9^{ου} Συντάγματος Πεζικού
- B) Βάση με θραυστό υλικό λατομείου στην Πάροδο Καβάφη και στο υπαίθριο πάρκινγκ της οδού Αγίου Νικολάου

Για τον προσδιορισμό της δαπάνης του μεταφορικού έργου (μεταφορά υλικών οδοστρώσις) έχουν επιλεγθεί: σε αστικές περιοχές – απόσταση 16 χλμ, ήτοι 0,21 X 16 χλμ = 3,36 €/μ3.

4) ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Προβλέπεται να γίνει ασφαλική προεπάλειψη (πετρελαϊκό) για την συγκόλληση του ασφαλτοτάπητα με την βάση καθώς και ασφαλική συγκολλητική επάλειψη για την συγκόλληση του νέου ασφαλτοτάπητα με υπάρχον ασφαλτόδρομο ή τσιμεντόδρομο. Θα προηγηθεί όπου απαιτείται τομή με ασφαλοκόπτη και φρεζάρισμα 4~6 εκ. σε διάφορους δρόμους.

Επίσης θα κατασκευασθεί όπου χρειασθεί ασφαλική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους, ασφαλική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου και τάπητα αστικής οδού και τέλος θα κατασκευασθεί αντιολισθηρή στρώση πάχους 0,04 μ με χρήση κοινής ασφάλτου

Για τον προσδιορισμό της δαπάνης του μεταφορικού έργου (μεταφορά ασφαλτομίγματος) έχουν επιλεγθεί : σε αστικές περιοχές – απόσταση 37,50 χλμ, ήτοι (0,21 +0,03 σταλία) X 37,50 χλμ / 2,4tn = 3,75 €/tn για την ισοπεδωτική, (0,21 +0,03 σταλία) X 37,50 χλμ / 20,00 = 0,45 €/μ2 για ασφαλική στρώση 5εκ. και (0,21 + 0,03 σταλία) X 42,00 χλμ/25,00 = 0,40 €/μ2 για ασφαλική αντιολισθηρή στρώση 4 εκ. στον Άγιο Ραφαήλ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27 / 01 /2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27 / 01 /2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:

ΞΑΝΘΑΚΗ: Επειδή έχω πέσει στη Ψαρών, έχει κάτι τρύπες, τουλάχιστον να βουλώσουν οι τρύπες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Αυτό είναι άλλο έργο.

ΞΑΝΘΑΚΗ: Στο τμήμα που είναι το πάρκο, δηλαδή, εκεί Ψαρών δεν λέγεται; Έχει κάτι τρύπες, έπεσα με το μηχανάκι έσπασε η ρόδα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Άλλο ερωτήσεις έχουμε;

ΞΑΝΘΑΚΗ: Παράκληση γιατί περνάνε και άλλοι από εκεί.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Τοποθετήσεις έχουμε;
Λοιπόν, ψηφοφορία.

Η πλειοψηφία υπέρ. Υπέρ.

Κυρία Αθανασοπούλου, ψηφοφορία, για την ασφαλτόστρωση. Κυρία Αθανασοπούλου για το θέμα ακριβώς που μιλήσαμε τώρα, τι ψηφίζετε.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, το ποσόν μπορείτε να μου πείτε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 400.000 ευρώ.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ: Λευκό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όλοι οι άλλοι υπέρ.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις των άρθρων 65, 73, 83 & 84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», καθώς επίσης και την υπ' αριθμ. 430/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας σύμφωνα με την οποία μεταβιβάστηκαν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ορισμένες αρμοδιότητες αυτού, μεταξύ των οποίων και η έγκριση των μελετών έργων που συντάσσονται από τις υπηρεσίες του Δήμου για την υλοποίηση του ετησίου συγκεκριμένου τεχνικού προγράμματος του Δήμου, πλην εκείνων:

α. που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερης σημασίας για το Δήμο και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κρίνει ότι πρέπει να εισηγηθεί την έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο

β. που από τις ανάγκες ένταξής τους σε ευρωπαϊκά επιχειρησιακά προγράμματα απαιτείται η απόφαση έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο,

μειοψηφούσης της κας Αθανασοπούλου η οποία δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εκφράζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του επί της υπ' αριθμ. 4/2017, συνταχθείσας από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, μελέτης του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Καλαμάτας», προϋπολογισμού 400.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η Τεχνική Έκθεση και η Τεχνική Περιγραφή των οποίων καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής, σύμφωνα με την καταχωρούμενη στο ιστορικό της απόφασης αυτής υπηρεσιακή εισήγηση του αυτού Τμήματος.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αντωνόπουλος Αθανάσιος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασοπούλου Αικατερίνη

2. Ζόμπολος Χρήστος
3. Κατσαράκης Πέτρος
4. Λεβέντη Ναταλία
5. Λύρας Παναγιώτης
6. Μπιτσάνης Νικόλαος
7. Ξανθάκη Αθηνά
8. Τσιφιλιτάκος Δημήτριος
9. Ψυλάκη Μαρία

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 2 Μαρτίου 2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ

Ο Γραμματέας
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος